

Техническое задание.

На проведение общестроительных работ по адресу: г. Владивосток, ул. Пушкинская, дом 40

Второй этаж.

1. Устройство усиленных перегородок по системе «Кнауф» с шумоизоляцией - 232м²
2. Устройство коробов из гкл (зашивка труб сетей отопления) – 22м²
3. Замена межкомнатных дверей – 8шт
4. Демонтировать старое напольное покрытие (линолеум) -25м²
5. Укладка ПВХ плитки -62м²
6. Заделка штробы шириной 150мм в стяжке -118м.п.
7. Окраска радиаторов отопления – 24шт.
8. Установка смесителя в сан. узле – 1шт.
9. Установка радиаторной решётки -1шт.
10. Устройство оконных откосов шириной 150мм -194м.п.
11. Устройство ПВХ подоконников на окнах и вдоль витражей шириной 150-200мм -118м.п.
12. Установка ручек окон ПВХ -20шт.
13. Устройство подвесного потолка Армстронг -62м²
14. Штукатурка стен, колонн, перегородок гипсовой смесью типа Ротбанд – 970м²
15. Шпаклёвка стен, колонн, перегородок на 2 раза со шлифовкой – 970м²

Четвёртый этаж.

1. Устройство стяжки пола 50-60мм – 778,8м²
2. Устройство коробов из гкл (зашивка труб сетей отопления) – 18м²
3. Демонтаж напольной керамической плитки -21м²
4. Укладка напольной керамической плитки -21м²
5. Устройство ПВХ подоконников на окнах и вдоль витражей шириной 150-200мм -90м.п.
6. Устройство оконных откосов шириной 150мм -190м.п.
7. Окраска радиаторов отопления – 24шт.
8. Штукатурка стен, колонн, перегородок гипсовой смесью типа Ротбанд – 255м²
9. Шпаклёвка стен, колонн, перегородок на 2 раза со шлифовкой – 255м²
10. Замена витражного стекла калённого 3м² (размеры уточнить по месту) – 1шт

Двенадцатый этаж.

1. Устройство стяжки пола 50-60мм – 305,7м²
2. Устройство коробов из гкл (зашивка труб сетей отопления) – 65м²
3. Демонтаж напольной керамической плитки -12м²
4. Окраска радиаторов отопления – 18шт.
5. Устройство ПВХ подоконников на окнах и вдоль витражей шириной 150-200мм -144м.п.
6. Устройство оконных откосов шириной 150мм -203м.п.
7. Штукатурка стен, колонн, перегородок гипсовой смесью типа Ротбанд – 570м²
8. Шпаклёвка стен, колонн, перегородок на 2 раза со шлифовкой – 570м²
9. Очистка поверхностей стены от грибкового налёта -40м²
10. Устройство временной ограждающей конструкции при ведение высотных работ -12м.п.
11. Демонтаж покрытия из брусчатки (кровля) – 160м²
12. Демонтаж старой кровли/гидроизолирующего слоя -160м²
13. Нанесение резина-битумной гидроизоляции -190м²
14. Устройство наплавляемой кровли в два слоя -190м²
15. Устройство затворов -270м.п.
16. Устройство финишного основания кровли из тротуарной плитки -160м²