

### Техническое задание.

На проведение общестроительных работ по адресу: г. Владивосток, ул. Пушкинская, дом 40

#### Второй этаж.

1. Устройство коробов из гкл (зашивка труб сетей отопления) – 22м<sup>2</sup>
2. Замена межкомнатных дверей – 8шт
3. Демонтировать старое напольное покрытие (линолеум) -25м<sup>2</sup>
4. Устройство стяжки пола 50-60мм – 584,9м<sup>2</sup>
5. Укладка ПВХ плитки -584,9м<sup>2</sup>
6. Заделка штробы шириной 150мм в стяжке -118м.п.
7. Окраска радиаторов отопления – 24шт.
8. Установка смесителя в сан. узле – 1шт.
9. Установка радиаторной решётки -1шт.
10. Устройство оконных откосов шириной 150мм -194м.п.
11. Устройство ПВХ подоконников на окнах и вдоль витражей шириной 150-200мм -118м.п.
12. Установка ручек окон ПВХ -20шт.
13. Устройство подвесного потолка Армстронг -584,9м<sup>2</sup>
14. Устройство освещения (из расчёта 1 светильник Армстронг на 4 м<sup>2</sup>)
15. Штукатурка стен, колонн, перегородок гипсовой смесью типа Ротбанд – 750м<sup>2</sup>
16. Шпаклёвка стен, колонн, перегородок на 2 раза со шлифовкой – 750м<sup>2</sup>

#### Четвёртый этаж.

1. Устройство стяжки пола 50-60мм – 778,8м<sup>2</sup>
2. Укладка ПВХ плитки -778,8м<sup>2</sup>
3. Устройство подвесного потолка Армстронг- 778,8м<sup>2</sup>
4. Устройство освещения (из расчёта 1 светильник Армстронг на 4 м<sup>2</sup>)
5. Устройство коробов из гкл (зашивка труб сетей отопления) – 18м<sup>2</sup>
6. Демонтаж напольной керамической плитки -21м<sup>2</sup>
7. Укладка напольной керамической плитки -21м<sup>2</sup>
8. Устройство ПВХ подоконников на окнах и вдоль витражей шириной 150-200мм -90м.п.
9. Устройство оконных откосов шириной 150мм -190м.п.
10. Окраска радиаторов отопления – 24шт.
11. Штукатурка стен, колонн, перегородок гипсовой смесью типа Ротбанд – 255м<sup>2</sup>
12. Шпаклёвка стен, колонн, перегородок на 2 раза со шлифовкой – 255м<sup>2</sup>
13. Замена витражного стекла калённого 3м<sup>2</sup> (размеры уточнить по месту) – 1шт

#### Двенадцатый этаж.

1. Устройство стяжки пола 50-60мм – 439,3м<sup>2</sup>