

Техническое задание по проведению ремонтно -  
строительных работ при обустройстве кассовых узлов и  
переговорной

**Кабинет №9 (переговорная)**

1. Демонтаж стеклянной перегородки
2. Демонтаж потолка со светильниками, камеры, датчика объёма, датчиков СКС
3. Демонтаж напольной плитки ПВХ и плинтусов
4. Частичный демонтаж межкомнатной перегородки под дверной проём
5. Перенос кондиционера
6. Возведение перегородки с армированием кассы от зоны клиентов
7. Установка 2-х бронированных окон кассира
8. Установка 2-х передаточных лотков
9. Установка инкассаторского шлюза
10. Возведение стены из кирпича с армированием в кассовой зоне
11. Возведение подиума в кассовой зоне
12. Покраска кассовой зоны и зоны клиента
13. Установка стеклянной перегородки между операционным залом и клиентской зоной, перегородки в клиентской зоне
14. Укладка напольной плитки ПВХ и плинтусов
15. Прокладка эл.кабелей для кассиров – 10 шт.
16. Установка рабочей столешницы для кассиров
17. Установка столешницы в клиентской зоне
18. Установка потолка со светильниками
19. Установка камер, датчиков

**Кабинет 26,27**

1. Демонтаж потолка со светильниками в кабинете 26
2. Демонтаж плитки ПВХ с плинтусами в кабинете 26
3. Демонтаж перегородки межкабинетной
4. Перенос розетки для телевизора
5. Перенос слаботочных розеток
6. Покраска стен
7. Возведение потолка
8. Укладка плитки ПВХ с плинтусами
9. Вывоз мусора