

Техническое задание на замену 4-х эскалаторов SIGMA в ТЦ «Первомай»

Общие требования к исполнителю

1. Опыт работ с грузоподъемными механизмами.
2. Предоставить, уставные документы, в том числе: юридический адрес, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, свидетельство ОГРН, устав.
3. Наличие соответствующих документов, сертификатов и разрешений на работы с грузоподъемными механизмами.
4. Лицензия на проведение работ.
5. Наличие аттестованного персонала.

Перечень работ к исполнителю:

1. Приобретение 4-х эскалаторов для установки в ТЦ «Первомай»
 2. Демонтаж 4-х старых эскалаторов SIGMA SCE35-800-3600.
 3. Приобретение и монтаж 4-х новых эскалаторов со следующими техническими характеристиками:
 - 3.1. Фактическая производительность -4500 чел/ч.
 - 3.2. Угол наклона лестничного полотна 35 град.
 - 3.3 Скорость движения лестничного полотна эксплуатационная -0,5 м/с.
 - 3.4. Число ступеней - 50 шт.
 - 3.5. Размеры ступени
 - ширина 604 мм
 - глубина 410,4 мм.
 - 3.6. Разность скоростей лестничного полотна и поручней, отнесенная к скорости лестничного полотна не более 3%.
- Материал для работ должен использоваться сертифицированный и предоставляется исполнителем работ